



## Basic water- en systeemcheck formule

*De minimum aanbevolen preventieve dienstverlening voor een goed onderhouden zwembad*

### volledig systeemnazicht watercheck

Wanneer ?

Voor de opstart maart / april

<u>Waterkwaliteit :</u>	Fotometrische controle van de waterparameters (pH & alkaliniteit) Meting van zoutgehalte en vrije chloor Advies en/of leveren van de nodige chemicaliën
<u>Waterbehandeling :</u> (afhankelijk van het type)	Nazicht injectieventielen (pH en/of Chloor) Nazicht & vervanging - indien nodig – van uitwendige doseerleidingen Nazicht van de electrolyse- of hydrolysecel Nazicht, reinigen, kalibreren van meetcellen
<u>Filterinstallatie &amp; warmtepomp :</u>	Nazicht & testen pomp, filter & backwash Nazicht leidingwerk, dichtingen, kogelkranen
<u>Zwembad &amp; rolluik :</u>	Visuele check van zwembadkuip Visuele test en check van rolluik
<u>Rapportering</u>	Rapport & advies na uitvoering

**Kostprijs : 135 € incl. Btw & verplaatsing**

#### **Voorwaarden interventies buiten het onderhoudscontract :**

Voorrijkost klanten zonder onderhoudscontract : 95 €

Voorrijkost klanten met een onderhoudscontract : 50 €

Prestaties ter plaatse : 60 € / u

(vermelde prijzen zijn incl. btw)

## Season comfort formule

Maximale ontzorging voor een goed onderhouden zwembad

**2x volledig systeemnazicht**

**Seizoensklaar maken**

**Winterklaar maken**

Opstartperiode : maart – april (zwemklaar paasvakantie)

Afsluitperiode : oktober – november (vorstvrij voor december)

### Deze formule omvat DE "BASIC WATER- EN SYSTEEMCHECK" FORMULE :

<u>Waterkwaliteit :</u>	Fotometrische controle van de waterparameters (pH & alkaliniteit) Meting van zoutgehalte en vrije chloor Advies en/of leveren van de nodige chemicaliën
<u>Waterbehandeling :</u> (afhankelijk van het type)	Nazicht injectieventielen (pH en/of Chloor) Nazicht & vervanging - indien nodig – van uitwendige doseerleidingen Nazicht van de electrolyse- of hydrolysecel Nazicht, reinigen, kalibreren van meetcellen
<u>Filterinstallatie &amp; warmtepomp :</u>	Nazicht & testen pomp, filter & backwash Nazicht leidingwerk, dichtingen, kogelkranen
<u>Zwembad &amp; rolluik :</u>	Visuele check van zwembadkuip Visuele test en check van rolluik
<u>Rapportering</u>	Rapport & advies na uitvoering

### met BIJKOMEND :

<u>Filterinstallatie :</u>	Opstart pomp, filter & backwash Nazicht & opstart / afsluiten niveauregelaar + auto bijvulling Omschakelen timers filtratie
<u>Warmtepomp :</u>	Wegnemen / monteren winterhoes (bewaring bij de klant) Reinigen van de condensor dmv warmtepomp reiniger → tuinslang ter beschikking te stellen door klant Omschakelen bypass Aansluiten / aflaten van de leidingen Opstart en proefdraaien (voorjaar)
<u>Zwembad :</u>	Nazicht & reinigen skimmers & skimmermandjes Nazicht verlichting Nazicht inspuisers & aanzuigen (waar mogelijk)
<u>Rolluik :</u>	Nazicht lamellen Nazicht waterstand Nazicht en afregelen eindstanden (indien noodzakelijk) Insputen van het luik met lamellenreiniger (minimum 4 u inwerken) (reinigen met hoge druk of naspoelen <u>niet</u> inbegrepen)
<u>Zwembadrobot :</u>	Nazicht aandrijving Nazicht & reinigen van de propeller Nazicht en reinigen van de filters
<u>Rapportering</u>	Rapportering & advies na uitvoering

**Kostprijs eenmalige service (voor- of najaar) : 360 € incl. Btw**

**Kostprijs combinatie (voor- & najaar) : 630 € (2 x 315 €) incl. Btw – AANBEVOLEN !**

Inbegrepen : voorrijkosten & klein materiaal & kleine herstellingen

Niet inbegrepen : chemicaliën, wisselstukken, meetsondes, lampen

#### Voordelen :

10 % korting op tarief webshop [www.zwembadzaken.be](http://www.zwembadzaken.be) op geleverde producten, onderdelen, wisselstukken !

Voorrang bij interventies gedurende het zwemseizoen.

#### Bijkomende werken kunnen worden uitgevoerd à 60 € per uur (incl. btw) :

Installeren / wegnemen van het winterzeil (bewaring bij de klant)

Met hoge druk reinigen van het rolluik ( +/- 1 u preventief of tot 6 u curatief )

Reinigen van het zwembad ( +/- 1 u bij normale vervuiling )

Reinigen van de patroonfilter ( +/- 1u )

Reinigen van de rolluiknis ( +/- 2 u )

Vervangen filtermedium

#### Bijkomende werken dienen minimaal 2 weken voor uitvoering aangevraagd te worden via mail : [service@alwego.be](mailto:service@alwego.be)

Zwembaden en installaties die niet door Alwego gebouwd of geïnstalleerd werden, worden eerst door ons gecontroleerd en ontvangen indien nodig een offerte op maat. U zorgt voor Nederlandstalige handleidingen van de toestellen.