



Water- en systeemcheck + voojaarsopstart

Uitvoering in de periode van maart – april

Aanmelden voor eind februari

Waterkwaliteit	Uitgebreide fotometing (11 parameters) Advies ivm de toe te passen chemicaliën 10 % korting op de geleverde (noodzakelijke) chemicaliën
Automatische waterbehandeling	Afhankelijk van het type : Nazicht, reinigen, kalibreren van meetcellen Nazicht & - indien nodig - vervanging van injectieventielen, uitwendige doseerleidingen Nazicht van de electrolyse- of hydrolysecel
Niveauregelaar	Opstart & testen niveauregelaar & bijvulventiel Nazicht waterstand : overloop en sensor
Filter installatie	Omschakelen timers filtratie naar 12 u / dag Nazicht & testen pomp, filter & backwash. Nazicht leidingwerk, dichtingen, kogelkranen
Warmtepomp	Wegnemen winterhoes (bewaring bij de klant) Omschakelen bypass & aansluiten van de leidingen Opstart en proefdraaien Reinigen van de condensator dmv warmtepomp reiniger (tuinslang ter beschikking te stellen door klant)
Zwembad	Visuele check van zwembadkuip, verlichting & inspuitsers Nazicht & reinigen van skimmers & skimmermandjes
Rolluik	Visuele check & testen rolluik Nazicht en afregelen eindstanden Chock-behandeling van algen tussen de lamellen (met chloorkorrels) Niet inbegrepen : reinigen met hoge druk of naspoelen
Zwembadrobot	Nazicht aandrijving Nazicht & reinigen van de propeller Nazicht en reinigen van de filters
Rapportering	Verslag per mail.

Kostprijs eenmalige service : 190 € incl. Btw

Inbegrepen : voorrijkosten & klein materiaal

Niet inbegrepen : chemicaliën, wisselstukken, meetsondes, lampen, ...

Uw voordelen :

10 % korting op tarief webshop www.zwembadzaken.be op geleverde producten, onderdelen, wisselstukken.

Voorrang bij interventies gedurende het zwemseizoen en gereduceerde voorrijkost.

Onderstaande bijkomende werken kunnen vooraf aangevraagd worden en uitgevoerd à 60 € per uur (incl. btw):

Installeren/ wegnemen van het winterzeil (bewaring bij de klant)

Met hoge druk reinigen van het rolluik (+/-1 u preventief of tot 6 u curatief)

Reinigen van het zwembad (+/-1 u bij normale vervuiling)

Reinigen van de patroonfilter (+/- 1u)

Reinigen van de rolluiknis (+/- 2 u)

Vervangen filtermedium

Bijkomende werken dienen minimaal 4 weken voor uitvoering aangevraagd te worden via mail: service@alwego.be

Zwembaden en Installaties die niet door Alwego gebouwd of geïnstalleerd werden, worden eerst door ons gecontroleerd en ontvangen indien nodig een offerte op maat.